

戸塚区品濃町最終処分場 場内揚水計画について

①改善工事実施前

- 不良処理水の返送によって水質悪化した水が、場内に滞留している。
- 不良処理水が返送されていたため、埋立地内の水位が上昇しており、処分場内に保留可能な水量を超えている箇所が一部ある。

②改善工事

- 遮水区域内の既設揚水井戸を復旧するとともに揚水井戸を新設し、場内汚水を汲み上げて排除することで、汚染源を除去する他、遮水不備区域への場内汚水の流入を防止する。
- 遮水不備区域内の既設揚水井戸を改修するとともに揚水井戸を新設し、場内汚水を汲み上げて排除することで、場内汚水の地下漏出を抑制する。また、地下水観測井戸不良部を封じ、場内汚水の地下漏出を防止する。

