

令和 6 年度

一般会計

歳出

第 7 款

1 項

6 目

1 2 節

委託料

受付
番号

種 目 番 号

連絡先

委託担当

環境施設課 施設係

担当者名 石原

電 話 6 7 1 - 2 4 5 0

設 計 書

1 委 託 名 日野公園墓地支障木伐採等委託

2 履 行 場 所 横浜市港南区日野中央 1 丁目 1 3 番 1 号

3 履 行 期 間 期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで
又 は 期 限 期限 契約決定した日から令和 6 年 1 1 月 1 5 日

4 契 約 区 分 確定契約 概算契約

5 その他特約事項 な し

6 現 場 説 明 不要
 要

7 委 託 概 要 日野公園墓地内の指定する樹木の伐採及び剪定を行う。

8 部 分 払

す る (回以内)

し ない

部 分 払 の 基 準

業 務 内 容	履 予 定 行 月	数 量	単 位	単 価	金 額

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を () で囲む

委 託 代 金 額	1 4 , 9 3 3 , 6 0 0 円
業 務 価 格	1 3 , 5 7 6 , 0 0 0 円
消費税及び地方消費税相当額	1 , 3 5 7 , 6 0 0 円

内 訳 書

図面番号及び名称	形 状 寸 法 等	数量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
(1) H01区 シュロ	人力伐採 幹周C=49cm	1	本	14,000	14,000	
(2) H02区 クヌギ(落葉樹)	強剪定 幹周C=94cm	1	本	9,000	9,000	
(3) H02区 モミジ(落葉樹)	強剪定 幹周C=264cm	1	本	83,000	83,000	
(4) H02区 モミジ(落葉樹)	枯枝除去 幹周C=230cm	1	本	26,000	26,000	
(5) H03区 サクラ(落葉樹)	人力伐採 幹周C=120cm	1	本	43,000	43,000	
(6) H03区 クヌギ(落葉樹)	人力伐採 幹周C=114cm	1	本	43,000	43,000	
(7) H03区 スダジイ(常緑樹)	強剪定 幹周C=113cm	1	本	12,000	12,000	
(8) H03区 コナラ 枯木	吊るし切り伐採 幹周C=162cm	1	本	124,000	124,000	
(9) H03区 カラスザンショ(落葉樹)	吊るし切り伐採 幹周C=82cm	1	本	76,000	76,000	
(10) H03区 カラスザンショ(落葉樹)	吊るし切り伐採 幹周C=50cm	1	本	53,000	53,000	
(11) H03区 コナラ 枯木	吊るし切り伐採 幹周C=103cm	1	本	90,000	90,000	
(12) H03区 サクラ 枯木	吊るし切り伐採 幹周C=155cm	1	本	124,000	124,000	
(13) H03区 コナラ(落葉樹)	吊るし切り伐採 幹周C=154cm	1	本	124,000	124,000	
(14) H04区 コナラ(落葉樹)	吊るし切り伐採 幹周C=222cm	1	本	220,000	220,000	
(15) H04区 サクラ(落葉樹)	枯枝除去 幹周C=242cm	1	本	26,000	26,000	
(16) H04区 サクラ(落葉樹)	枯枝除去 幹周C=273cm	1	本	34,000	34,000	
(17) H04区 サクラ(落葉樹)	枯枝除去 幹周C=113cm	1	本	12,000	12,000	
(18) H03区 ミズキ(落葉樹)	吊るし切り伐採 幹周C=190cm	1	本	186,000	186,000	
(19) H04区 コナラ 枯木	吊るし切り伐採 幹周C=111cm	1	本	93,000	93,000	
(20) H04区 ヒマラヤスギ(針葉樹)	吊るし切り伐採 幹周C=275cm	1	本	899,000	899,000	
(21) H05区 ミズキ(落葉樹)	人力伐採 幹周C=127cm	1	本	43,000	43,000	
(22) H09区 サクラ(落葉樹)	吊るし切り伐採 幹周C=200cm	1	本	326,000	326,000	
(23) H09区 サクラ(落葉樹)	吊るし切り伐採 幹周C=177cm	1	本	187,000	187,000	
(24) H09区 サクラ(落葉樹)	吊るし切り伐採 幹周C=136cm	1	本	124,000	124,000	
(25) H06区 カラスザンショ 枯木	吊るし切り伐採 幹周C=70cm	1	本	38,000	38,000	
(26) H06区 サクラ 枯木	吊るし切り伐採 幹周C=158cm	1	本	124,000	124,000	
(27) H06A区 コナラ(落葉樹)	吊るし切り伐採 幹周C=105cm	1	本	90,000	90,000	
(28) H06A区 サクラ(落葉樹)	吊るし切り伐採 幹周C=224cm	1	本	220,000	220,000	
(29) H05A区 コナラ 枯木	吊るし切り伐採 幹周C=160cm	1	本	124,000	124,000	
(30) H05区 コナラ 枯木	倒木撤去 幹周C=125cm内外	1	本	273,000	273,000	
(31) H05D区 コナラ 枯木	吊るし切り伐採 幹周C=100cm内外	1	本	76,000	76,000	

(32)	H08区	サクラ(落葉樹)	枯枝除去	幹周C=227cm	1	本	26,000	26,000	
(33)	H08区	サクラ(落葉樹)	枯枝除去	幹周C=195cm	1	本	20,000	20,000	
(34)	H08区	ケヤキ(落葉樹)	吊るし切り伐採	幹周C=135cm	1	本	124,000	124,000	
(35)	H10区	サクラ(落葉樹)	枯枝除去	幹周C=208cm	1	本	26,000	26,000	
(36)	H06区	サクラ(落葉樹)	支障枝剪定	幹周C=180cm内外	1	本	20,000	20,000	
(37)	H01区	スダジイ(常緑樹)	強剪定	幹周C=273cm	1	本	66,000	66,000	株立
(38)	H01区	アカメガシワ(落葉樹)	強剪定	幹周C=77cm	1	本	10,000	10,000	株立
(39)	H01区	スダジイ(常緑樹)	強剪定	幹周C=126cm	1	本	12,000	12,000	株立
(40)	H03区	サクラ(落葉樹)	吊るし切り伐採	幹周C=101cm	1	本	90,000	90,000	
(41)	H03区	クヌギ(落葉樹)	強剪定	幹周C=152cm	1	本	30,000	30,000	
(42)	H08C区	サクラ(落葉樹)	倒木撤去	幹周C=180cm内外	1	式	527,000	527,000	
(43)	H03区	伐開作業		W1.0m×L60.0m	60	m ²	13,000	780,000	
		交通誘導業務	B1	1ポスト	(11)	日	17,000	(187,000)	
		高所作業車		作業床高18m	(7)	日	56,000	(392,000)	
		発生材人力運搬		運搬距離20~60m	(70)	t	5,000	(350,000)	
		発生材運搬		2tトラック	(70,000)	kg	20	(1,400,000)	
		一般廃棄物処理料(民間)混載		ナラ枯含む	(70,000)	kg	30	(2,100,000)	
		小計						(10,076,000)	
		諸経費			1	式		3,500,000	
		合計						(13,576,000)	
		消費税						(1,357,600)	
		総計						(14,933,600)	

※概算数量の場合は、数量及び金額を()で囲む

委託業務仕様書

1 委託業務名

日野公園墓地支障木伐採等委託

2 履行場所

横浜市港南区日野中央1丁目13番1号

横浜市営日野公園墓地内

3 委託箇所

別添図のとおり

4 完了期限

契約決定した日から令和6年11月15日

5 委託内容等

- (1) 指定された樹木の伐採及び剪定を行うこと。
- (2) 伐採、剪定にあたり枝等が区画内へ飛散しないよう十分注意を払い実施すること。
- (3) 作業後、周辺の清掃を行うこと。
- (4) 業務により発生した廃棄物の処分は、原則場外搬出により処分すること。なお、処分は原則次の通りとすること。
 - ア 土砂、空き缶、ビニール、吸い殻など、植物発生材以外のゴミ等が混入しないよう出来るだけ作業現場で分別し、受け入れ施設へ搬入し処分すること。
 - イ 伐採等で発生した枝等は施設が受け入れ可能な規格に解体し、規格外のものが混入しないようにすること。
- (5) 業務実施にあたっては、本市職員の指示に従うものとし、事前に業務内容を示す表示板を墓参者及び歩行者等が見やすい位置に設置すること。
- (6) 業務開始及び終了時には、日野公園墓地管理事務所に連絡すること。
- (7) 業務実施時は使用墓地、墓参者及び歩行者等の安全に最善の注意をはらうこと。墓石及び外柵等に損傷を与えた場合は、日野公園墓地管理事務所に連絡すること。なお、損傷した墓石及び外柵等については、日野公園墓地管理事務所の指示に従い現状復旧すること。
- (8) 仕様書に記載のない事項、その他疑義が生じた場合は、横浜市健康福祉局及び日野公園墓地管理事務所と協議すること。

6 委託の着手等

業務着手前に必ず次の関係書類を提出すること。

- (1) 委託着手届出書
- (2) 委託代金内訳書
- (3) 現場責任者選定通知書
- (4) 業務従事者選定通知書
- (5) 緊急連絡体制フロー
- (6) 業務計画書
- (7) 工程表
- (8) その他関係書類

7 委託の完了

受託者は業務が完了した時は、速やかに以下のものをまとめ、本市へ提出し完了検査を受けること。

- (1) 委託完了届
- (2) 業務開始前に施工場所の写真及び近隣の墓地区画の写真を撮影し、業務終了後は、施工場所の写真と併せて提出すること。

日野公園墓地

