

環状 3 号線（杉田港南台地区）  
電線共同溝 P F I 事業

入札時積算数量書

令和 3 年 7 月 27 日

横浜市

この「入札時積算数量書」は、本事業の現場条件等を考慮し標準的な事業内容等を示した資料であり、この積算数量を活用して「入札時積算内訳書」を作成するための契約図書である。従って「入札時積算数量書」は事業契約上の拘束力を生じるものである。なお、事業者は、施工方法、地質条件等を十分考慮して、調査・設計業務、工事業務、工事監理業務、維持管理業務等、事業目的を完成・維持するための一切の手段について事業者の責任において定めるものとする。

なお、工事費のうち電線共同溝費については、附属資料8 入札時積算数量書に基づき積算することとし、既存ストック活用を前提とした費用を反映しないこと。

令和 3 年度		
令和 年 月 日提出	工期	令和13年3月31日まで
設 計 書		
工 事 名	環状3号線（杉田港南台地区）電線共同溝PFI事業	
工 事 場 所	磯子区杉田三丁目33番地先から港南区港南台六丁目37番地先まで	
工 事 概 要	電線共同溝	管路材設置（電力系管路）
		管路材設置（ボティ管）
		管路材設置（共用FA管）
		管路材設置（通信管路）
		プレキャストボックス工（特殊部）
	舗装工	仮復旧工（歩道部）
		仮復旧工（車道部）
		アスファルト舗装工（車道部）
	道路付属物工	L型側溝撤去・復旧
		L0型側溝撤去・復旧
		LU型側溝撤去・復旧
施 工 理 由	本工事は、環状3号線（杉田港南台地区）において、電線共同溝を整備するものである	

## 設計金額

内訳 工事 価格

消費税及び地方消費税相当額

適用年版	令和3年4月1日基準
施工地域・工事場所区分	大都市(1)
適用工種	電線共同溝工事
調整区分	単独工事
週休2日補正区分	補正なし

### ※設計記載内容の注意事項

この設計書は新積算システムの施工単価等のコードを使用しています。  
この設計書に記載されている[入力条件]は、積算のための考え方を示したものであり  
契約事項ではありません。  
なお、直接金額を入力する[入力条件]については「@」と表示しています。  
施工パッケージ型積算方式において使用する適用基準は、土木工事標準積算基準書  
(土木工事編)積算参考資料に記載のとおりです。  
また、「【 】」で囲われている[入力条件]は、実数入力条件を示しています。

# 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電線共同溝				式	1			
舗装版撤去工				式	1			
舗装版破碎工				式	1			第 0001 号 内訳書
開削土工				式	1			
掘削工				式	1			第 0002 号 内訳書
埋戻し工				式	1			第 0003 号 内訳書
残土処理工				式	1			第 0004 号 内訳書
電線共同溝工				式	1			
管路工(電力系管路)				式	1			第 0005 号 内訳書
管路工(ホテイ管)				式	1			第 0006 号 内訳書
管路工(共用FA管)				式	1			第 0007 号 内訳書
管路工(通信管路)				式	1			第 0008 号 内訳書
管路工(管路防護工)				式	1			第 0009 号 内訳書
プレキャストボックス工(特殊部)				式	1			第 0010 号 内訳書

# 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
付帯設備工				式				
					1			
土留壁工				式				第 0011 号 内訳書
					1			
舗装				式				
					1			
舗装工				式				
					1			
仮復旧工（歩道部）				式				第 0012 号 内訳書
					1			
仮復旧工（車道部）				式				第 0013 号 内訳書
					1			
舗装準備工（車道部）				式				第 0014 号 内訳書
					1			
アスファルト舗装工（車道部）				式				第 0015 号 内訳書
					1			
舗装準備工（本復旧）				式				第 0016 号 内訳書
					1			
アスファルト舗装工（本復旧）				式				第 0017 号 内訳書
					1			
区画線工				式				
					1			
区画線工				式				第 0018 号 内訳書
					1			
道路付属施設工				式				
					1			
道路付属物工				式				第 0019 号 内訳書
					1			

# 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工				式				
					1			
交通管理工				式				第 0020 号 内訳書
					1			
直接工事費計				式				
					1			
共通仮設費計				式				
					1			
運搬費				式				第 0910 号 内訳書
					1			
役務費				式				第 0935 号 内訳書
					1			
現場環境改善費（率分）				式				
					1			
共通仮設費（率分）				式				
					1			
純工事費				式				
					1			
現場管理費				式				
					1			
工事原価				式				
					1			
一般管理費等				式				
					1			
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			

# 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費計				式	1			



第 0001 号 舗装版破碎工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00734 :夜 間 舗装版切断 (アスファルト) [入力条件]・・・アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	CB430510 m	8,462			
00735 :夜 間 舗装版破碎積込	CB440500 m2	2,444			
00736 :夜 間 運搬(電線共同溝) (As殻) (現場~仮 置場) [入力条件]・・・アスファルト塊, 有り, 2.0km以下	CB440510 m3	99			
00762 積込(ルース) (As殻) [入力条件]・・・岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	CB210020 m3	99			
00761 運搬(電線共同溝) (As殻) (仮置場~ 処分地) [入力条件]・・・アスファルト塊, 有り, 6.0km以下	CB440510 m3	99			
00738 :夜 間 舗装版切断 (アスファルト) [入力条件]・・・アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	CB430510 m	10,730			
00848 :夜 間 舗装版破碎 [入力条件]・・・アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	CB430310 m2	5,526			
00849 :夜 間 AS殻運搬 (現場~仮置場) [入力条件]・・・舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 2.0km以下, 全ての費用	CB227010 m3	1,499			
00763 積込(ルース) (As殻) [入力条件]・・・岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	CB210020 m3	1,499			

第 0001 号 舗装版破碎工

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00764 CB440510 運搬(電線共同溝)(As殻)(仮置場~ 処分地) [入力条件]・・・アスファルト塊,有り, 6.0km以下	m3	1,499			
00702 Z100009724 建設廃材処理料 アスファルト殻 指定処分	m3	1,598			管理区:T
00017 CB010410 現場発生品・支給品運搬(舗装切削 濁水等) [入力条件]・・・クレーン装置付4t級2.9t 吊,14.0km以下,2.6t超2.95t以下	回	26			
00715 Z100022782 建設汚泥処理料 舗装切断時の濁水(戸塚1m3当り)	m3	77			管理区:T
合 計					

第 0002 号 掘削工

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00020 :夜 間 CB440410 床掘り(土砂)	m3	5,081			
00021 :夜 間 CB440410 床掘り(旧路盤)	m3	3,298			
合 計					

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00030 :夜 間 埋戻し・締固め (土砂) CB440420					
[入力条件]・・・土砂	m3	586			
00818 :夜 間 埋戻し・締固め (再生砂) 水締め CB440420					
[入力条件]・・・中埋砂	m3	3,570			
合 計					

第 0004 号 残土処理工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00022 :夜 間 運搬(電線共同溝) (土砂) CB440510	m3				仮置き
[入力条件]・・・土砂, 有り, 2.0km以下		4,430			
00023 :夜 間 運搬(電線共同溝) (旧路盤) CB440510	m3				仮置き
[入力条件]・・・土砂, 有り, 2.0km以下		3,298			
00024 積込(ル-ス) (土砂) CB210020	m3				
[入力条件]・・・土砂, 土量50,000m3未満		4,430			
00025 積込(ル-ス) (旧路盤) CB210020	m3				
[入力条件]・・・土砂, 土量50,000m3未満		3,298			
00026 土砂等運搬 (土砂) CB210110	m3				仮置場~処分地
[入力条件]・・・標準, ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 8.5km以下		4,430			
00027 土砂等運搬 (旧路盤) CB210110	m3				仮置場~処分地
[入力条件]・・・標準, ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下		3,298			
00450 建設発生土処分費 普通土(昼間)指定処分 ほぐし Z100009864	m3				管理区:T
		5,537			
00029 建設廃材処理料(現場発生路盤材) 旧路盤材 指定処分 Z100009740	m3				管理区:T
		3,298			
合 計					

第 0005 号 管路工(電力系管路)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00817 :夜 間 管路材設置 (RR-ECVPΦ130直管) CB440440	m				
[入力条件]…埋設部, 単管設置		7,997			
00819 :夜 間 管路材設置 (RR-ECVPΦ130曲管) CB440440	m				
[入力条件]…埋設部, 単管設置		2,015			
00820 :夜 間 管路材設置 (RR-ECVPΦ100直管) CB440440	m				
[入力条件]…埋設部, 単管設置		7,997			
00821 :夜 間 管路材設置 (RR-ECVPΦ100曲管) CB440440	m				
[入力条件]…埋設部, 単管設置		2,015			
00822 :夜 間 管路材設置 (SUDⅡ-VPΦ100直管) CB440440	m				
[入力条件]…埋設部, 単管設置		4,001			
00823 :夜 間 管路材設置 (SUDⅡ-VPΦ100曲管) CB440440	m				
[入力条件]…埋設部, 単管設置		1,008			
00044 管路材 ヤリ継手 ECVPΦ130・L=210mm TJ0010	個				
		221			
00045 管路材 ヤリ継手 ECVPΦ100・L=200mm TJ0020	個				
		221			
00054 管路材 ヤリ継手 VPΦ100・L=528mm TJ0030	個				
		108			
00824 管路受台(ス <sup>ハ</sup> -サ)(材料費) CB440530	個				Φ130@175mm (ECVP)
		10,387			
00825 管路受台(ス <sup>ハ</sup> -サ)(材料費) CB440530	個				Φ100@175mm (ECVP)
		5,205			

第 0005 号 管路工(電力系管路)

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00826                      CB440530 管路受台(ス <sup>レ</sup> -サ)(材料費)	個				Φ100@175mm (VP)
		5,206			
合 計					

第 0006 号 管路工(ホ`テ`イ管)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00827 :夜 間 CB440440 管路材設置 (ホ`テ`イ管Φ250直管)  [入力条件]・・・埋設部, ホ`テ`イ管(φ250mm)設置(さや管含), 標準:14条(8条φ50+6条φ30)	m	2,217			
00833 :夜 間 CB440440 管路材設置 (ホ`テ`イ管Φ250曲管)  [入力条件]・・・埋設部, ホ`テ`イ管(φ250mm)設置(さや管含), 標準:14条(8条φ50+6条φ30)	m	564			
00717 TJ0045 管路材 ホ`ルト固定式`ｰ`タ`ス管 Φ250	本	68			
00718 TJ0055 管路材 ホ`テ`イ管 スライ`管Φ250	本	34			
00830 CB440530 管路受台(ス`-サ)(材料費)	個	2,896			Φ250用
00831 :夜 間 CB440440 管路材設置 (ホ`テ`イ管Φ200直管)  [入力条件]・・・埋設部, ホ`テ`イ管(φ200mm)設置(さや管含), 標準:10条(5条φ50+5条φ30)	m	1,813			
00832 :夜 間 CB440440 管路材設置 (ホ`テ`イ管Φ200曲管)  [入力条件]・・・埋設部, ホ`テ`イ管(φ200mm)設置(さや管含), 標準:10条(5条φ50+5条φ30)	m	461			
00622 TJ0040 管路材 ホ`ルト固定式`ｰ`タ`ス管 Φ200	本	54			
00598 TJ0050 管路材 ホ`テ`イ管 スライ`管Φ200	本	27			

第 0006 号 管路工(ホテイ管)

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00834 CB440530 管路受台(スハ-サ)(材料費)	個				Φ200用
		2,376			
合 計					

第 0007 号 管路工(共用FA管)

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00835 :夜 間 CB440440 管路材設置(共用FA管Φ150直管)	m				
[入力条件]...埋設部,FA管設置		4,154			
00836 :夜 間 CB440440 管路材設置(共用FA管Φ150曲管)	m				アイブロー曲管
[入力条件]...埋設部,FA管設置		1,045			
00061 TJ0060 管路材 ヲリ継手 VP管Φ150	個				
		61			
00837 CB440530 管路受台(スハ-サ)(材料費)	個				Φ150@220
		2,711			
合 計					



第 0008 号 管路工(通信管路)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00838 :夜 間 管路材設置 (PVΦ75直管) CB440440	m				
[入力条件]・・・埋設部, 単管設置		4,075			
00839 :夜 間 管路材設置 (PVΦ75曲管) CB440440	m				
[入力条件]・・・埋設部, 単管設置		1,024			
00841 :夜 間 管路材設置 (PVΦ50直管) CB440440	m				
[入力条件]・・・埋設部, 単管設置		4,560			
00842 :夜 間 管路材設置 (PVΦ50曲管) CB440440	m				
[入力条件]・・・埋設部, 単管設置		1,024			
00843 管路受台(スベ-サ)(材料費) CB440530	個				Φ75@130
		2,650			
00844 管路受台(スベ-サ)(材料費) CB440530	個				Φ50@95
		2,950			
合 計					

第 0009 号 管路工(管路防護工)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00069 :夜 間 埋設標識シート敷設 (W=400mm) WE122200	m				
[入力条件]・・・埋設標識シート敷設		10,253			
00071 埋設表示シート W=400mm・水抜きあり TJ0070	m				
		10,253			
00510 防護板 合成樹脂材(再生材) 600×400 自治体名表示品 TJ0080	枚				
		1,000			
合 計					

第 0010 号 プレキャストボックス工(特殊部)

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00792 SJ1100 特殊部Ⅰ型設置工(道路横断用)	組				
		14			
00793 SJ1105 特殊部Ⅰ型設置工(車道用)	組				
		22			
00794 SJ1120 電力Ⅱ型 設置工 900×1800×3000	組				
		3			
00795 SJ1125 電力Ⅱ型 設置工 900×1800×2000	組				
		75			
00798 SJ1130 通信Ⅱ型 設置工 950×1500×2200	組				
		31			
00799 SJ1140 地上機器用ハンドホール 設置工	組				
		81			
00800 SJ1170 電力用分岐柵 設置工	組				
		108			
合 計					

第 0011 号 土留壁工

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00674 :夜 間 CB440480 軽量鋼矢板設置・撤去	m				
		1,266			
00805 Z100020798 軽量鋼矢板 1型、2型、3型 1080日(36ヵ月)以内	t・日				
		20,586			
合 計					

第 0012 号 仮復旧工 (歩道部)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00157 CB410261 表層(歩道部)	m2				一般部
[入力条件]・・・1.4m未満(仕上厚50mm以下), 【40 mm】 , 再生密粒度アスファルト混合物(13), 無し, 全ての費用		2,364			
00158 C1CB410031 下層路盤(歩道部)	m2				一般部
[入力条件]・・・ 【100 mm】 , 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		2,364			
合 計					

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00161 :夜 間 表層(車道・路肩部) CB410260	m2	2,877			C交通
[入力条件]・・・1.4m未満(仕上厚50mm以下),【50 mm】, 再生密粒度アスファルト混合物(20), タックコート PK-4,全ての費用					
00163 :夜 間 上層路盤(車道・路肩部) CB410040	m2	2,877			C交通
[入力条件]・・・再生粒度調整砕石 RM-40,【400 mm】,3層施工, 全ての費用					
00164 :夜 間 下層路盤(車道・路肩部) C1CB410030	m2	2,877			C交通
[入力条件]・・・【350 mm】,2層施工, 再生クワッチャレン RC-40,全ての費用					
00806 :夜 間 表層(車道・路肩部) CB410260	m2	2,618			D交通
[入力条件]・・・1.4m未満(仕上厚50mm以下),【50 mm】, 再生密粒度アスファルト混合物(20), タックコート PK-4,全ての費用					
00850 :夜 間 基層(車道・路肩部) CB410240	m2	2,618			
[入力条件]・・・3.0m超,【50 mm】, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), プライムコート PK-3,全ての費用					
00807 :夜 間 上層路盤(車道・路肩部) CB410040	m2	2,618			D交通
[入力条件]・・・再生粒度調整砕石 RM-40,【450 mm】,3層施工, 全ての費用					
00808 :夜 間 下層路盤(車道・路肩部) C1CB410030	m2	2,618			D交通
[入力条件]・・・【300 mm】,2層施工, 再生クワッチャレン RC-40,全ての費用					
合 計					

第 0014 号 舗装準備工 (車道部)

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00525 :夜 間 舗装版切断 CB430510	m				
[入力条件]・・・アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		10,831			
00526 現場発生品・支給品運搬 CB010410	回				
[入力条件]・・・クレーン装置付4t級2.9t 吊, 14.0km以下, 2.6t超2.95t以下		26			
00719 建設汚泥処理料 舗装切断時の濁水(戸塚1m3当り) Z100022782	m3				管理区:T
		76			
00529 :夜 間 舗装版破碎積込 CB440500	m2				アスファルト t=15cm以下
		12,867			
00532 :夜 間 運搬(電線共同溝)(As殻)(現場~仮 置場) CB440510	m3				
[入力条件]・・・アスファルト塊, 有り, 2.0km以下		643			
00707 As殻積込(ル-ス) CB210020	m3				
[入力条件]・・・岩塊・玉石, 土量50,000m3未満		643			
00708 運搬(電線共同溝)(As殻)(仮置場~ 処分地) CB440510	m3				
[入力条件]・・・アスファルト塊, 有り, 6.0km以下		643			
00531 建設廃材処理料 アスファルト殻 指定処分 Z100009724	m3				管理区:T
		643			
00537 :夜 間 床掘り(仮復旧路盤) CB440410	m3				
		1,092			
00538 :夜 間 運搬(電線共同溝)(仮復旧路盤) CB440510	m3				仮置き
[入力条件]・・・土砂, 有り, 2.0km以下		1,092			
00539 積込(ル-ス)(仮復旧路盤) CB210020	m3				
[入力条件]・・・土砂, 土量50,000m3未満		1,092			

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00540 CB210110 土砂等運搬 (仮復旧路盤)	m3				
[入力条件]・・・標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り, 6.0km以下		1,092			
00541 Z100009740 建設廃材処理料(現場発生路盤材) 旧路盤材 指定処分	m3				管理区:T
		1,092			
合 計					

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00533 :夜 間 表層(車道・路肩部) CB410260	m2	6,741			C交通
[入力条件]・・・3.0m超,【50 mm】, 再生密粒度アスファルト混合物(20), タックコート PK-4,全ての費用					
00534 :夜 間 基層(車道・路肩部) CB410240	m2	6,741			C交通
[入力条件]・・・3.0m超,【50 mm】, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), タックコート PK-4,全ての費用					
00535 :夜 間 上層路盤(車道・路肩部) CB410040	m2	6,741			C交通
[入力条件]・・・再生瀝青安定処理材(40),3.0m超,【100 mm】, プライムコート PK-3,全ての費用					
00536 :夜 間 不陸整正 C1CB410010	m2	6,741			C交通
[入力条件]・・・無し,全ての費用					
00812 :夜 間 表層(車道・路肩部) CB410260	m2	6,172			D交通
[入力条件]・・・3.0m超,【50 mm】, 再生密粒度アスファルト混合物(20), タックコート PK-4,全ての費用					
00810 :夜 間 中間層(車道・路肩部) CB410250	m2	6,172			D交通
[入力条件]・・・3.0m超,【50 mm】, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), タックコート PK-4,全ての費用					
00811 :夜 間 基層(車道・路肩部) CB410240	m2	6,172			D交通
[入力条件]・・・3.0m超,【50 mm】, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), タックコート PK-4,全ての費用					
00853 :夜 間 上層路盤(車道・路肩部) CB410040	m2	6,172			D交通
[入力条件]・・・再生瀝青安定処理材(40),3.0m超,【100 mm】, タックコート PK-4,全ての費用					

第 0015 号 アスファルト舗装工 (車道部)

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00813 :夜 間 上層路盤(車道・路肩部) CB410040	m2				D交通
[入力条件]・・・再生瀝青安定処理材(40), 3.0m超, 【100 mm】, タックコート PK-4, 全ての費用		6,172			
00815 :夜 間 不陸修正 C1CB410010	m2				D交通
[入力条件]・・・無し, 全ての費用		6,172			
合 計					



名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00750 :夜 間 殻運搬(路面切削) CB430020	m3	2,030			
[入力条件]・・・有り,6.0km以下, 全ての費用					
00755 建設廃材処理料 切削廃材 指定処分 Z100009857	m3	2,030			管理区:T
00753 舗装版破碎 (歩道部) CB430310	m2	20,300			
[入力条件]・・・アスファルト舗装版,無し, 必要,15cm以下,有り,全ての費用					
00754 殻運搬 (現場~仮置場) CB227010	m3	812			
[入力条件]・・・舗装版破碎, 機械積込(小規模土工),有り, 2.5km以下,全ての費用					
00851 積込(ルース) CB210020	m3	812			
[入力条件]・・・岩塊・玉石, 土量50,000m3未満					
00852 殻運搬 (仮置場~処分地) CB227010	m3	812			
[入力条件]・・・舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り,6.0km以下,全ての費用					
00758 建設廃材処理料 アスファルト殻 指定処分 Z100009724	m3	812			管理区:T
合 計					

第 0017 号 アスファルト舗装工 (本復旧)

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00760 :夜 間 切削オーバーレイ WB430210	m2				
[入力条件]・・・7cm以下, 一層, 無, 【50 mm】, 密AS混ホ <sup>レ</sup> リマ-改質ASII(20)DS3000, タックコート		40,600			
00846 透水性アスファルト舗装 (歩道部) CB410660	m2				
[入力条件]・・・2.4m以上, 【40 mm】, 開粒度アスファルト混合物(13)		20,300			
合 計					

第 0018 号 区画線工

内訳書

1式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00847 区画線設置 (仮復旧) WB821210	m				
[入力条件]・・・無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用		5,251			
00542 区画線設置 (本復旧) WB821210	m				
[入力条件]・・・無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用		14,500			
合 計					

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00196 WB824010 構造物とりこわし 無筋 [入力条件]・・・無筋構造物, 機械施工,無し,有り,必要	m3	109			夜間
00197 :夜 間 CB227010 殻運搬 (現場~仮置場) [入力条件]・・・Co(無筋・鉄筋)構造物 とりこわし,機械積込,有り, 2.0km以下,全ての費用	m3	109			
00709 CB210020 積込(ルズ) [入力条件]・・・岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	m3	109			
00710 CB227010 殻運搬 (仮置場~処分地) [入力条件]・・・Co(無筋・鉄筋)構造物 とりこわし,機械積込,有り, 6.0km以下,全ての費用	m3	109			
00198 Z100009858 建設廃材処理料 無筋コンクリート殻 指定処分	m3	109			管理区:T
00200 CB422540 歩車道境界ブロック撤去 L型 [入力条件]・・・再利用	m	263			
00219 SJ0040 L型側溝タイプ1 C交通	m	263			
合 計					

第 0020 号 交通管理工

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00731 :夜 間 交通誘導警備員A	人日				
		2,000			
00732 :夜 間 交通誘導警備員B	人日				
		6,000			
00854 交通誘導警備員A	人日				
		700			
00855 交通誘導警備員B	人日				
		2,100			
合 計					

第 0910 号 運搬費

内訳書

1 式 当り  
適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00188 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工 板、敷鉄板等) [入力条件]・・・関東・中部・近畿, 【10 km】,12m以内, 各種(実数入力),【0】,無	t				
		3.76			
00189 仮設材等の積み取り卸し費 [入力条件]・・・積み、取卸し(往復 分)	t				
		1.88			
00857 貨物自動車による運搬(1車1回) [入力条件]・・・路面切削機(ホイール廃材 積込付)2.0m, @, @, 無, @, @, @, @	台				
		2			
合 計					

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00816 WB010220 借地料(一式入力) (130㎡×6ヶ月× 3) [入力条件]…@	式	1			
合 計					

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00285 :夜 間 歩車道境界ブロック CB422510 [入力条件]…再利用設置, A種(150/170×200×600),無し,無し	m	10			
00856 :夜 間 コンクリート CB240010 [入力条件]…小型構造物, 人力打設,各種,一般養生,無し, 全ての費用	m3	1.158			
00216 :夜 間 型枠 CB240210 [入力条件]…一般型枠,小型構造物	m2	3.1			
00217 :夜 間 目地板 CB224710 [入力条件]…樹脂発泡体(15倍発泡 )t=10	m2	0.046			
00218 諸雑費(まるめ) ZS3000004	式	1			
合 計					
		1	当り		円/m

適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00624 :夜 間 プレキャストボックスブロック設置 本体・端壁 CB440450 [入力条件]・・・4000kgを超え11000kg以下,標準	個	2			
00768 :夜 間 プレキャストボックスブロック設置 本体 CB440450 [入力条件]・・・1000kgを超え4000kg以下,標準	個	1			
00627 :夜 間 蓋設置 (Φ750 調整ブロックH=300) CB440460 [入力条件]・・・200kgを超え800kg以下	組	1			
00628 :夜 間 プレキャストボックスブロック設置 敷板 (1) CB440450 [入力条件]・・・1000kgを超え4000kg以下,標準	個	1			
00629 :夜 間 プレキャストボックスブロック設置 敷板 (2) CB440450 [入力条件]・・・1000kg以下,標準	個	2			
00630 :夜 間 プレキャストボックスブロック設置 横断部サイドボックス CB440450 [入力条件]・・・1000kgを超え4000kg以下,標準	個	1			
00631 :夜 間 基礎碎石 CB221110 [入力条件]・・・7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	7.64			
00769 :夜 間 モルタル練 CB240060 [入力条件]・・・高炉,1:3,全ての費用	m3	0.139			
00676 特殊部 I 型 1200×1800×4500 TJ0100	組	1			ダクトスリーブ含む
00632 諸雑費(まるめ) ZS3000004	式	1			
合 計					
		1	当り		円/組

適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00770 :夜 間 プレキャストボックスブロック設置 本体・端 壁 (片側) [入力条件]・・・4000kgを超え11000kg 以下, 標準	個	2			
00772 :夜 間 蓋設置 (Φ750 調整ブロックH=300 ) [入力条件]・・・200kgを超え800kg以 下	組	1			
00773 :夜 間 プレキャストボックスブロック設置 敷板 (1 ) [入力条件]・・・1000kg以下, 標準	個	1			
00774 :夜 間 プレキャストボックスブロック設置 敷板 (2 ) [入力条件]・・・1000kg以下, 標準	個	1			
00801 :夜 間 基礎碎石 [入力条件]・・・7.5cmを超え12.5cm以 下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	5.34			
00802 :夜 間 モルタル練 [入力条件]・・・高炉, 1:3, 全ての費用	m3	0.096			
00776 特殊部 I 型 1200×1800×3000	組	1			
00803 諸雑費(まるめ)	式	1			
合 計					
		1	当り		円/組



名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00634 :夜 間 CB440450 プレキャストボックスブロック設置 本体A・端 壁 [入力条件]・・・1000kgを超え4000kg 以下,標準	個	2			
00636 :夜 間 CB440460 蓋設置 (铸铁盖Φ750・調整ブロックH= 300) [入力条件]・・・200kgを超え800kg以 下	組	1			
00638 :夜 間 CB440450 プレキャストボックスブロック設置 敷板 (1 ) [入力条件]・・・1000kg以下,標準	個	1			
00639 :夜 間 CB440450 プレキャストボックスブロック設置 敷板 (2 ) [入力条件]・・・1000kg以下,標準	個	1			
00641 :夜 間 CB221110 基礎碎石 [入力条件]・・・7.5cmを超え12.5cm以 下,再生クラッシュ 40～0,全ての費用	m2	4.32			
00642 :夜 間 CB240060 モルタル練 [入力条件]・・・高炉,1:3,全ての費用	m3	0.076			
00777 TJ0120 電力Ⅱ型 900×1800×3000	組	1			
00643 ZS3000004 諸雑費(まるめ)	式	1			
合 計					
		1	当り		円/組

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00778 :夜 間 CB440450 プレキャストボックス <sup>®</sup> ロック設置 本体A・端 壁 [入力条件]・・・400kgを超え1100kg 以下,標準	個	1			
00781 :夜 間 CB440460 蓋設置 (铸铁盖Φ750・調整 <sup>®</sup> ロックH= 1050) [入力条件]・・・800kgを超え2000kg以 下	組	1			
00784 :夜 間 CB221110 基礎碎石 [入力条件]・・・7.5cmを超え12.5cm以 下,再生クラッシュ <sup>®</sup> 40～0,全ての費用	m2	3.04			
00785 :夜 間 CB240060 モルタル練 [入力条件]・・・高炉,1:3,全ての費用	m3	0.053			
00786 TJ0130 電力Ⅱ型 900×1800×2000	組	1			
00804 ZS3000004 諸雑費(まるめ)	式	1			
合 計					
		1	当り		円/組

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00644 :夜 間 プレキャストボックスブロック設置 本体・端部 CB440450 [入力条件]・・・400kgを超え1100kg以下,標準	個	1			
00678 :夜 間 蓋設置 (Φ750 調整ブロックH=300) CB440460 [入力条件]・・・200kgを超え800kg以下	組	1			
00679 :夜 間 基礎碎石 CB221110 [入力条件]・・・7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ 40～0,全ての費用	m2	3.42			
00680 :夜 間 モルタル練 CB240060 [入力条件]・・・高炉, 1:3, 全ての費用	m3	0.06			
00788 通信Ⅱ型 950×1500×2200 TJ0150	組	1			
00645 諸雑費(まるめ) ZS3000004	式	1			
合 計					
		1	当り		円/組

適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00646 :夜 間 CB440450 プレキャストボックスブロック設置 本体・端壁 [入力条件]・・・1000kgを超え4000kg以下,標準	個	1			
00682 :夜 間 CB440460 蓋設置 鋳鉄蓋 [入力条件]・・・200kgを超え800kg以下	組	1			
00683 :夜 間 CB221110 基礎碎石 [入力条件]・・・7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ 40～0,全ての費用	m2	1.43			
00684 :夜 間 CB240060 モルタル練 [入力条件]・・・高炉,1:3,全ての費用	m3	0.024			
00789 TJ0240 地上機器用ハンドホール 380×995×1080	組	1			
00694 ZS3000004 諸雑費(まるめ)	式	1			
合 計					
		1	当り		円/組

適用年版 R0304

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
00662 :夜 間 プレキャストボックス <sup>®</sup> ロック設置 本体 CB440450 [入力条件]・・・1000kg以下, 標準	個	1			
00663 :夜 間 蓋設置 鋳鉄蓋650×900 CB440460 [入力条件]・・・200kg以下	組	1			
00790 :夜 間 基礎碎石 CB221110 [入力条件]・・・7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ <sup>®</sup> 40~0, 全ての費用	m2	0.94			
00664 :夜 間 モルタル練 CB240060 [入力条件]・・・高炉, 1:3, 全ての費用	m3	0.018			
00791 電力用分岐柵 450×500×900 TJ0230	組	1			
00666 諸雑費(まるめ) ZS3000004	式	1			
合 計					
		1	当り		円/組

※単価コード下段に表示されている「 - ○○○○ 」は、各明細に計上されている単価名称の上段「 ○○○○ 」とリンクしています。  
 ※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

## 個 別 登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称 / 規 格	単 位	適用年版	単 価	備 考
TJ0010	管路材 ヤトリ継手 ECVPΦ130・L=210mm	個	R0304	2,433	
TJ0020	管路材 ヤトリ継手 ECVPΦ100・L=200mm	個	R0304	2,177	
TJ0030	管路材 ヤトリ継手 VPΦ100・L=528mm	個	R0304	2,590	
TJ0040	管路材 ホルト固定式ロータス管 Φ200	本	R0304	41,420	
TJ0045	管路材 ホルト固定式ロータス管 Φ250	本	R0304	56,273	
TJ0050	管路材 ボディ管 スラット管Φ200	本	R0304	26,800	
TJ0055	管路材 ボディ管 スラット管Φ250	本	R0304	35,800	
TJ0060	管路材 ヤトリ継手 VP管Φ150	個	R0304	6,650	
TJ0070	埋設表示シート W=400mm・水抜きあり	m	R0304	355	
TJ0080	防護板 合成樹脂材(再生材) 600×400 自治体名表示品	枚	R0304	3,493	
TJ0100	特殊部Ⅰ型 1200×1800×4500	組	R0304	2,470,000	
TJ0110	特殊部Ⅰ型 1200×1800×3000	組	R0304	1,637,000	
TJ0120	電力Ⅱ型 900×1800×3000	組	R0304	1,332,400	
TJ0130	電力Ⅱ型 900×1800×2000	組	R0304	1,085,400	
TJ0150	通信Ⅱ型 950×1500×2200	組	R0304	1,075,000	
TJ0230	電力用分岐柵 450×500×900	組	R0304	207,100	
TJ0240	地上機器用ハンドホール 380×995×1080	組	R0304	540,820	
Y000210000 - 00856	生コンクリート	m <sup>3</sup>	R0304	25,100	
Y000240000 - 00818	砂	m <sup>3</sup>	R0304	1,320	
Y001262000 - 00824	管路受台(スぺ-サ)	個	R0304	302	
Y001262000 - 00825	管路受台(スぺ-サ)	個	R0304	432	
Y001262000 - 00826	管路受台(スぺ-サ)	個	R0304	432	
Y001262000 - 00830	管路受台(スぺ-サ)	個	R0304	675	
Y001262000 - 00834	管路受台(スぺ-サ)	個	R0304	540	
Y001262000 - 00837	管路受台(スぺ-サ)	個	R0304	383	
Y001262000 - 00843	管路受台(スぺ-サ)	個	R0304	201	
Y001262000 - 00844	管路受台(スぺ-サ)	個	R0304	201	
Y001263000 - 00624	プレキャストボックスブロック	個	R0304	0	

※単価コード下段に表示されている「 - ○○○○ 」は、各明細に計上されている単価名称の上段「 ○○○○ 」とリンクしています。  
 ※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

## 個 別 登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称 / 規 格	単 位	適用年版	単 価	備 考
Y001263000 - 00628	フ°レキャストホ°ックスア°ロック	個	R0304	0	
Y001263000 - 00629	フ°レキャストホ°ックスア°ロック	個	R0304	0	
Y001263000 - 00630	フ°レキャストホ°ックスア°ロック	個	R0304	0	
Y001263000 - 00634	フ°レキャストホ°ックスア°ロック	個	R0304	0	
Y001263000 - 00638	フ°レキャストホ°ックスア°ロック	個	R0304	0	
Y001263000 - 00639	フ°レキャストホ°ックスア°ロック	個	R0304	0	
Y001263000 - 00644	フ°レキャストホ°ックスア°ロック	個	R0304	0	
Y001263000 - 00646	フ°レキャストホ°ックスア°ロック	個	R0304	0	
Y001263000 - 00662	フ°レキャストホ°ックスア°ロック	個	R0304	0	
Y001263000 - 00768	フ°レキャストホ°ックスア°ロック	個	R0304	0	
Y001263000 - 00770	フ°レキャストホ°ックスア°ロック	個	R0304	0	
Y001263000 - 00773	フ°レキャストホ°ックスア°ロック	個	R0304	0	
Y001263000 - 00774	フ°レキャストホ°ックスア°ロック	個	R0304	0	
Y001263000 - 00778	フ°レキャストホ°ックスア°ロック	個	R0304	0	
Y003236000 - 00817	配管	m	R0304	2,199	
Y003236000 - 00819	配管	m	R0304	4,340	
Y003236000 - 00820	配管	m	R0304	1,361	
Y003236000 - 00821	配管	m	R0304	3,530	
Y003236000 - 00822	配管	m	R0304	1,200	
Y003236000 - 00823	配管	m	R0304	5,040	
Y003236000 - 00827	配管	m	R0304	6,480	
Y003236000 - 00831	配管	m	R0304	4,230	
Y003236000 - 00832	配管	m	R0304	17,800	
Y003236000 - 00833	配管	m	R0304	27,300	
Y003236000 - 00835	配管	m	R0304	2,340	
Y003236000 - 00836	配管	m	R0304	13,410	
Y003236000 - 00838	配管	m	R0304	1,010	
Y003236000 - 00839	配管	m	R0304	3,580	

※単価コード下段に表示されている「 - ○○○○ 」は、各明細に計上されている単価名称の上段「 ○○○○ 」とリンクしています。  
 ※この資料は参考資料です。契約書には綴じないでください。

## 個 別 登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称 / 規 格	単 位	適用年版	単 価	備 考
Y003236000 - 00841	配管	m	R0304	457	
Y003236000 - 00842	配管	m	R0304	1,950	
Y003239001 - 00827	管路材 直管 φ 50mm	m	R0304	216	
Y003239001 - 00831	管路材 直管 φ 50mm	m	R0304	216	
Y003239001 - 00832	管路材 直管 φ 50mm	m	R0304	216	
Y003239001 - 00833	管路材 直管 φ 50mm	m	R0304	216	
Y003239002 - 00827	管路材 直管 φ 30mm	m	R0304	144	
Y003239002 - 00831	管路材 直管 φ 30mm	m	R0304	144	
Y003239002 - 00832	管路材 直管 φ 30mm	m	R0304	144	
Y003239002 - 00833	管路材 直管 φ 30mm	m	R0304	144	
Z004100001 - 00846	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	t	R0304	10,100	